



عاجل جداً

الرقم ٥٨٦٧١٥١١١
التاريخ ١٠/١٤ - ٢٠٢٢
الموافق

السادة.....

الموضوع: استدراج عروض أسعار

استناداً لأحكام المواد (21/أ) و(39/هـ) و(59/أ1) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022، أرجو تزويدي بسعركم (بالظرف المختوم) لتقديم خدمات (إنشاء غرفة تدخين في مبنى الأرصاد الجوية) وحسب الشروط والمواصفات المرفقة وذلك بموعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 2025/10/14 الساعة 12.00 ظهراً وعلى أن يتم تسليم العروض للسيد محمد حسن/قسم اللوازم والمشتريات/ الطابق الأرضي في مبنى وزارة النقل الكائن في أم اذينة شارع سعد بن أبي وقاص وعلى أن يتضمن العرض ما يلي:

- 1- مدة صلاحية العرض (على ألا تقل المدة عن 90 يوم).
- 2- مدة التنفيذ (30) ثلاثون يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة.
- 3- على أن يتم فتح العروض الساعة 12.05 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2025/10/14.
- 4- يلتزم المناقص بتقديم ضمان حسن التنفيذ بقيمة 10% من العرض المالي.
- 5- تدفع مستحقات المناقص بعد إنتهاء تنفيذ الأعمال المطلوبة وإستلامها حسب الأصول.
- 6- تقديم كفالة صيانة لمدة أربعة وعشرون شهراً من تاريخ الاستلام الأولي بقيمة 5% من القيمة النهائية المقبولة.
- 7- أن تكون الأسعار شاملة لضريبة المبيعات وأية رسوم أخرى.
- 8- الالتزام بالتسعير حسب الشروط والمواصفات الخاصة والعامة والصورة الفوتوغرافية المرفقة.
- 9- آخر موعد لطلب الاستفسارات من المقاولين نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2025/10/09.
- 10- سوف تكون الزيارة الميدانية للموقع الكائن في حرم مطار ماركا المدني يوم الثلاثاء الموافق 2025/10/07 الساعة 11.00 صباحاً على أن يتم التنسيق المسبق مع السيد محمد حسن لإصدار التصريح الأمني.



الرقم ٥٨٦٧ / ١١٥١١١
التاريخ ٢٠٢٥ / ١١ / ٢٥
الموافق

- 11- إرفاق صورة حديثة عن السجل التجاري ورخصة المهن سارية المفعول وأن يكون مسجلاً في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
- 12- يحق للوزارة رفض وإلغاء العروض المقدمة أو إلغاء إجراءات استدراج العروض في أية مرحلة من مراحلها ودون إبداء الأسباب ودون تحمل أية مسؤولية قانونية أو مالية.
- 13- لن ينظر بالعروض التي تتضمن أية شروط أو تحفظات أو مخالفات للشروط والتعليمات المرفقة بالعروض، ويعتبر تقديم العرض إقراراً من المناقص باطلاعه وموافقه على كافة شروط ومتطلبات دعوة الاستدراج وتطبيق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليماته وتعديلاته.

واقبلوا الاحترام،،،

وزير الإدارة المحلية
وزير النقل بالوكالة
المهندس وليد محي الدين المصري

مواصفات إنشاء غرفة تدخين (مبنى إدارة الأرصاد الجوية/ماركا) حسب متطلبات وزارة الصحة

البند	وصف البند	المواصفات الفنية
1	الإطار الخارجي	قضبان معدنية (تيوبات) قياس (8*8) سم سماكة 1.6 ملم مطلية طلاء مقاوم للصدأ وحسب تعليمات المهندس المشرف
2	السقف العلوي	قضبان معدنية (تيوبات) قياس (4*4) سم سماكة 1.6 ملم بشكل أقواس مطلية طلاء مقاوم للصدأ وحسب تعليمات المهندس المشرف
3	الإطار العرضي	قضبان معدنية (تيوبات) قياس (8*8) سم سماكة 1.6 ملم مطلية طلاء مقاوم للصدأ وحسب تعليمات المهندس المشرف
4	قواعد التثبيت الأرضية	قواعد معدنية حديدية مقاومة للصدأ للتثبيت باستعمال براغي رول بلاك. قواعد التثبيت من جهة الاسفلت يجب عمل قواعد اسمنتية ابعادها 20*20*20سم يركب عليها القواعد المعدنية وحسب تعليمات المهندس المشرف.
5	السقف	ألواح ساندويش بانيل سماكة (3.5) سم لعمل الأقواس بشكل فني وحسب تعليمات المهندس المشرف.
6	الزجاج	الواح سيكوريت زجاجية مغشى سماكة (10) ملم على محيط الغرفة وحسب تعليمات المهندس المشرف. تقديم مخطط تغشية لاعتماده قبل البدء بالتنفيذ.
7	الحواف الجانبية للزجاج	حواف معدنية ألومنيوم على شكل U-Channel للتثبيت حواف الزجاج على محيط التيوبوات وحسب تعليمات المهندس المشرف. عمل شرف من الالكوند أسفل إطار السقف العلوي ويعرض لا يقل عن 20سم مثبتة على الإطار الخارجي والإطار العرضي.
8	الأبعاد الداخلية المطلوبة للغرفة	العرض (200سم) والطول (150سم) وارتفاع (275سم) من منتصف الغرفة، وان لا يزيد عرض اللوح عند التركيب عن (200سم) وحسب تعليمات المهندس المشرف.
9	الضمان	يجب على المقاول الذي يتم إحالة العطاء عليه، تقديم ضمان صيانة لمدة 24 شهر من تاريخ تسليم الغرفة.
10	إضافات	توريد منفضة سجانر عمودية ستانلس ستيل مع سلة مهملات قطر (28) ارتفاع (70) سم عدد (2).
11	الزيارة الميدانية	الزيارة الميدانية متطلب اجباري للمتقدمين على العطاء + تقديم مخطط هندسي للغرفة عند إيداع العروض.
12	ملاحظات	- تم تحديد موقع غرفة التدخين المطلوب إنشائها داخل حرم مواقع اصطفاك مركبات قسم الحركة /إدارة الأرصاد الجوية لتكون ملاصقة لمبنى الإدارة من الجهة الجنوبية للغرفة وتستند على جدار ارتفاعه 138 سم من الناحية الغربية، لذا يتوجب على المقاول الذي يرغب بتقديم العرض زيارة الموقع لاحتساب الكميات والابعاد المطلوبة بدقة. - يشمل العمل صيانة وإعادة تثبيت الجبه الحجرية على الجدار القائم لضمان تثبيت الإطار الخارجي بشكل سليم وتكون محملة على السعر الإجمالي. - ان تكون الواجهة الامامية مفتوحة بشكل كامل ودائم. - تم تحديد موقع الغرفة المطلوب انشائها بالتنسيق مع السيد أمجد عواد /رئيس قسم توثيق وتصديق الشهادات (إدارة الأرصاد الجوية)
13	ملاحظات إضافية	على المقاول المنفذ لأعمال العطاء القيام بجميع الإجراءات اللازمة لضمان عزل سقف الغرفة ضد مياه الأمطار كاملاً.
14	مدة التنفيذ	30 يوم من تاريخ امر المباشرة